

## 藻岩発電所リプレース工事の概要

	現在	リプレース後
所在地	北海道札幌市	
河川名	石狩川水系豊平川	
発電方式	調整池式、ダム水路式	
最大使用水量	15.58 m <sup>3</sup> /s	
有効落差	97.10 m	96.80 m
最大出力	12,600 kW	13,400 kW
着工（準備工事着手）	—	2022年8月1日
営業運転開始	1936年9月	2029年3月（予定）

## ＜現在の発電所外観＞

